
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana poszycia dachu na budynku laboratorium kontenerowym
numer 23

ADRES INWESTYCJI: ul. Doświadczalna 27
43-200 Pszczyna

NAZWA INWESTORA: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

ADRES INWESTORA: ul. Annopol 6
03-236 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

KOSZTORYSANT: Jakub Mika

DATA OPRACOWANIA: 10.04.2026

Spis treści

| | |
|------------------------------|---|
| Strona Tytułowa | 1 |
| Spis treści | 2 |
| Przedmiar | 3 |
| 1 Prace przygotowawcze | 3 |
| 2 Prace rozbiórkowe | 3 |
| 3 Prace wykończeniowe | 3 |
| 4 Wywóz i utylizacja odpadów | 4 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---------------------------------------|---|----------------|---------|---------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Prace przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNP 02 0318 -01.03 | Ogrodzenie tymczasowe placu - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki | m | | |
| | | 40,00 | m | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 2 d.1 | 1 kalk. własna | Zabezpieczenia i oznakowanie bhp | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Prace rozbiórkowe | | | |
| 3 d.2 | KNNR 9 0601-07 | Demontaż instalacji odgromowej | m | | |
| | | 9,10 * 2 + 4,70 * 2 | m | 27,600 | |
| | | | | RAZEM | 27,600 |
| 4 d.2 | KNR 7-24 0132-03 kalk. własna | Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - demontaż | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.2 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy | m ² | | |
| | | 9,10 * 4,70 | m ² | 42,770 | |
| | | | | RAZEM | 42,770 |
| 6 d.2 | KNR 4-04 0509-03 kalk. własna | Rozebranie membrany dachowej | m ² | | |
| | | poz.5 | m ² | 42,770 | |
| | | | | RAZEM | 42,770 |
| 3 | | Prace wykończeniowe | | | |
| 7 d.3 | KNR 9-27 0101-03 | Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża | m ² | | |
| | | poz.5 + poz.9 | m ² | 52,770 | |
| | | | | RAZEM | 52,770 |
| 8 d.3 | KNR K-05 0103-02 kalk. własna | Mocowanie membrany dachowej | m ² | | |
| | | poz.5 | m ² | 42,770 | |
| | | | | RAZEM | 42,770 |
| 9 d.3 | KNR-W 2-02 0504-03 kalk. własna | Pokrycie dachów membraną - obróbki z membrany | m ² | | |
| | | 10,00 | m ² | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 10 d.3 | KNR 7-24 0132-03 kalk. własna | Jednostka zewnętrzna - montaż (materiał z demontażu) | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.3 | KNNR 5 0601-01 | Montaż instalacji odgromowej na dachu | m | | |
| | | poz.3 | m | 27,600 | |
| | | | | RAZEM | 27,600 |
| 12 d.3 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomi ar. | | |
| | | 1 | pomi ar. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.3 | KNR 4-03 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomi ar. | | |
| | | 1 | pomi ar. | 1,000 | |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------|---|------|---------|---------------|
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | | Wywóz i utylizacja odpadów | | | |
| 14 d.4 | KNP 02 0318 -01.04 | Demontaż ogrodzenia tymczasowego placu | m | | |
| | | poz.1 | m | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 15 d.4 | kalk. własna | Sprzątanie terenu po zakończeniu prac budowlanych | r-g | | |
| | | 4 | r-g | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 16 d.4 | kalk. własna | Załadunek odpadów | r-g | | |
| | | 4 | r-g | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 17 d.4 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja odpadów - big bag | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |